

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Gefährdungen		Verschüttung			Absturz (Arbeitsplätze / Verkehrswege)										Einsturz, Umsturz		Herabfallende Teile / Lasten		Gefahrstoffe Brand Lärm						Festlegungen zur Baustellensicherung					
Auszuführende Arbeiten/Ablauf (Standardleistung)		Abböschung / Absperrung	Verbau / Absperrung	Lastfreier Schutzstreifen	Arbeits- und Schutzgerüst	Gangerüst / Dachfangerüst	Bodenabdeckungen / Umwehrungen	Sicherung Aufzugschacht	Schutzgeländer (Treppen)	Auffangnetze	Zugänge (Bauteppe, rampe u.a.)	Übergänge / Laufstege	Hubarbeitsbühne / Fahrgerüste	Ausleger- oder Konsolgerüste	Sicherungen / Absperrungen	Traggerüst und Abstützungen	Sicherung der Gefaherbereiche	Schutzdächer	Auffangeinrichtungen / Fangnetze	Hebezeuge (Krane, Aufzüge u.a.)	Absaug- und Lüftungsmaßnahmen	Staubschutzmaßnahmen / -wände	Unterdruckhaltungen	Elektrosicherheit (FI-Schutz)	Brandschutzmaßnahmen	Lärmschutzmaßnahmen	Maßnahmen	zentral	durch AN	
	Arbeitsschutzbestimmungen (siehe Legende)	12, 24 28	12, 24 28	12, 24 28	1, 5, 19 25, 29	1, 5, 19 29	2, 13, 20 27	2, 13, 19 27	13,15,20	1, 6, 15 18	12, 24 17	2, 13	1,17,21 23	1,5,19 29	2, 13	1,2,13	2,13	13, 29	2,13 18	1, 14, 17 26	4, 8	4, 8, 9	4, 8, 9	1, 12	1, 2, 3 10, 17	3, 11	Bauabfälle / Entsorgung			X
Nr	Grundsatzinformationen für Schutzmaßnahmen (GM)	D 114	D 113	D 113	B 045	B 009	B 007	B 007	B 007	B 008	B 008	B 042	B 006	B 006	B 050	B120f	B 008	B 122	B 005	B 046	B 181	B 181	B 181	B 010	A 005	A 056	Bemerkungen / beauftragte Firmen / Verantwortliche			
1	Baufeldfreimachung																										Erdverlegte Leitungen beachten / schützen			
2	Abbrucharbeiten															x	x	x						x	#			Sicherung ab 1,25 m Grabentiefe		
3	Erdarbeiten	x	x	x																					#			Ausreichende Arbeitsraumbreiten erforderlich		
4	Rohr- / Leitungsarbeiten	o	o	o														x		#					#					
5	Betonarbeiten / Fundamente	o	o	o								x						x		#					#					
6	Rohbauarbeiten UG	o	o	o					x	x		x						x		#	x	x	x	#	#	#		Vorhaltung der Absturzsicherung gem. Planung		
7	Abdichtungsarbeiten (außen)	o	o	o								o						o			x	x	x	#						
8	Rohbauarbeiten EG und folgend	o	o	o			x	x	x	x		x								#										
9	Erdarbeiten (Auffüllung)	o	o	o																										
10	Rohbauarbeiten OG						x	x	x	x					x			x		#	x	x	x	#	#	#				
11	Trockenbauarbeiten						o	o	o	o								x							#					
12	Tischlerarbeiten																	o										Montageanweisung durch AN		
13	Rohbauarbeiten DG						x	x	x	x					x			x		#	x	x	x	#	#	#				
14	Zimmererarbeiten					o		o										x		#										
15	Giebelgurte							o	o						o			x		#										
16	Einschalen und Einlatten					o		o										x												
17	Elektroinstallation						o	o	o	o								x			x	x	x	#	#	#				
18	Heizungsinstallation						o	o	o	o								x			x	x	x	#	#	#				
19	Klempnterarbeiten							o	o						o			x							#					
20	Rolladenarbeiten							o	o	o					o			x							#			Gerüstfelder nicht unbefugt entfernen		
21	Sanitärarbeiten						o	o	o	o								x			x	x	x	#	#	#		Absturzsicherung auch bei Montage gewährleisten		
22	Dachdeckerarbeiten					o		o		o								x		#										
23	Aufzugsmontage							o		o								x		#					#					
24	Fenstermontage								o	o								x							#					
25	Balkonabdichtung									o								x												
26	Mauerarbeiten (Vormauerungen)									o								x		#					#					
27	Balkongeländer / Fenstergeländer								o	o					(o)			x												
28	Fensterbänke									o					o															
29	Innenputz									o				#				x				x	x							
30	Dämmarbeiten / Dachdämmung									o								x					x	#		#		Bei Bedarf: eigenes Arbeitsgerüst / Leiter		
31	Putzarbeiten (Nassputz)									o															#					
32	Treppenbauarbeiten									o															#	#				
33	Heizungsinstallation / Heizkörpermontage									o															#	#	#	Estrichrocknung ca. 30 Tage		
34	Estricharbeiten									o												x	x	#						
35	Trockenbauarbeiten									o															#					
36	Sanitäre Installation									o																				
37	Fliesen- und Plattenarbeiten									o															#					
38	Schlosserarbeiten (Treppe / Geländer)									o												x		#						
39	Malerarbeiten																													
40	Rolladenmontage																	x										El-sicherheit (5 Regeln)		
41	Tischlerarbeiten / Endmontagearbeiten																	x							#					
42	Elektroinstallation Fertigmontage																								#					
43	Heizungsinstallation Fertigmontage																								#					
44	Telekommunikationsanlagen																								#					
45	Sonstiges (Briefkasten, Schließenanlage u.a.)																					x		#						
46	Bodenbelagarbeiten																						x		#					
47	Reinigungsarbeiten (Gebäudereinigung)																								#					
48	Gerüstarbeiten					x												x			#				#					
49	Solaranlage					o																			#					
50	Fassadenarbeiten / WDVS					o																								
51	Fassadenarbeiten / Anstrich, Putz					o																								
52	Außenanlagen																	x			#									

Zeichenerklärung der Gefährdungsmatrix: X - Gewerübergreifende Maßnahmen (auch Vorhaltung für andere Gewerke) O - Mitnutzung der vorgehaltenen Einrichtung eines anderen Gewerkes # - Maßnahmen für das eigene Gewerk

Notfall- und Behördenkontakte – Bauvorhaben Bachstraße 10a, 22885 Barsbüttel

Arbeitsschutzbehörde	Krankenhaus	Durchgangsarzt	Wasser / Abwasser	Strom	Gas	Notarzt	112
						Polizei	110
							• WER meldet ? • WAS ist passiert? • WIE viele sind betroffen? • WO ist es passiert? • WARTEN auf Rückfragen • Gefährdete Personen warnen 112



Verhalten nach Unfällen:

- Absichern des Unfallortes
- Versorgen der Verletzten
- Verletzte nicht allein lassen

Verhalten nach Bränden:

- In Sicherheit bringen
- Hilfflose Personen mitnehmen
- Fluchtweg folgen

Legende / Liste der Anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen		
1 Betriebsicherheitsverordnung	15 BGR 113	Treppen bei Bauarbeiten
2 Arbeitsstättenverordnung	16 BGR 179	Schutznetze
3 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung	17 BGR 500	Arbeitsmittel
4 Gefahrstoffverordnung	18 BGI 662	Arbeitsplatzformnetze
4a Blotstoffverordnung	19 BGI 663	Arbeits- und Schutzgerüste
5 TRBS 2121-1 Gerüste	20 BGI 807	Absturzsicherungen
6 TRBS 2121-2 Leitern	21 DIN EN 1004	Fahrbare Arbeitsbühnen
7 TRBS 2111-4 Mobile Arbeitsmittel	22 DIN EN 1263-2	Schutznetze
8 TRGS 500 Schutzmaßnahmen	23 DIN EN 1298	Fahrbare Arbeitsbühnen
8a TRBA 500 Grundlegende Maßnahmen	24 DIN EN 1610	Gräben Abwasser
9 TRGS 559 Mineralischer Staub	25 DIN EN 12811-1	Arbeitsgerüste
10 TRGS 800 Brandschutz	26 DIN EN 12999	Ladekrane
11 TRVL 3 Lärmschutz	27 DIN EN 13374	Selbstschutz
12 BGV A3 Elektrische Betriebsmittel	28 DIN 4124	Baugruben und Gräben
13 BGV C22 Bauarbeiten	29 DIN 4420-1 und 3	Schutzgerüste
14 BGV D6 Krane		



BAUSTELLENORDNUNG

Alle am Bauvorhaben Beteiligten sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Unfällen und anderen Schadensfällen beizutragen. Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

Grundregeln

- Nur auf zugewiesenen Flächen einrichten, arbeiten und Material lagern.
- Arbeiten nur bei ausreichender Befähigung ausführen.
- Gefährdete Bereiche abschirmen und kennzeichnen.
- Sanitäre Anlagen sauber und ordentlich halten.
- Verbote, insbesondere Alkoholverbot, und Weisungen beachten.
- Gefährliche Arbeiten bei ungünstigem Wetter, Sturm, Gewitter o. ä., einstellen.
- Arbeitszeitregeln beachten.

Arbeitsmittel / -verfahren

- Absturzstellen ausreichend absichern, absperren, abdecken oder umwehren.
- Gruben- und Grabenwände sichern, Schutzstreifen von 0,6 m lastfrei halten.
- Nicht unter schwebende Lasten oder in Gefahrenbereiche von Baumaschinen treten.

Baustellenverkehr

- Es gilt die STVO.
- Rückwärts nur mit geeigneter technischer Ausstattung oder mit Einweiser fahren.
- Sicherheitsabstände einhalten.
- Ladung richtig sichern.
- Die Arbeitsstelle gegenüber dem öffentlichen Verkehr absichern.
- Zufahrten sowie Flucht- und Rettungswege freigehalten.

Umgang mit Gefahrstoffen

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- Für ausreichende Frischluft sorgen.
- Gefahrstoffe ordnungsgemäß lagern.
- Erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.

Brandschutz

- Bereiche mit erhöhter Brandgefahr nicht mit offenem Feuer betreten.
- Rauchverbote unbedingt befolgen.</